



草湖项目区生态环境局关于巴合齐乡以工 代赈防渗渠建设项目等3个项目环境 影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对巴合齐乡以工代赈防渗渠建设项目等3个项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月7日-2026年9月11日(5个工作日)。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：四十一团草湖镇西湖社区

联系电话：0998-6533059

邮 编：844210

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价单位	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	巴合齐乡以工代赈防渗渠建设项目	草湖项目区巴合齐乡1村、2村、3村、4村、11村、14村	兵地融合发展草湖项目区农业发展和水利服务中心	爱建工程咨询有限公司	主要建设内容包括：本项目属于灌区渠道改建工程，改建渠道总长13.68km，渠道设计流量0.15~0.30m³/s，实施渠道清淤，维修跃进渠支渠，配套渠系建筑物424座（其中节制分水闸76座、分水闸85座、农桥48座、入户桥215座），总灌溉面积1.13万亩。工程总占地7.85hm²，永久占地2.56hm²，临时占地5.59hm²，不涉及基本农田。项目总投资1000万元，其中环保投资99万元，占总投资的9.9%。	主要环境影响及对策： （一）施工期 1.废气：强化施工扬尘管控，土石方堆垛全覆盖防尘网、常态化洒水保湿，物料采用密闭车辆运输；选用尾气达标工程机械，削减燃油废气，渠道清淤段喷洒除臭药剂，降低异味影响。 2.废水：施工车辆冲洗废水沉淀处理后回用场地抑尘；混凝土养护废水自然蒸发；施工人员生活污水依托移动厕所收集，环卫定期清运处置，施工期间各类废水不外排。 3.噪声：优先选用低噪声施工机具，科学规划施工时段，临近居民区按需布设临时降噪屏障，减小施工噪声扰民影响。 4.固体废物：建筑垃圾转运至指定场地规范处置，清淤弃渣供给周边农田改良土壤，生活垃圾集中收集交由环卫统一清运。 5.生态影响：严控施工作业边界范围，占用耕地区域预先剥离表土，施工结束后回填复原；临时占地完工后平整土地，播撒本土耐旱植被恢复地表，落实水土保持措施，防止区域土地沙化。 （二）运营期 项目运营阶段不产生废气、废水、噪声；渠道防渗改造能够减少渠水渗漏，缓解区域农田次生盐渍化问题。常态化开展渠道巡检维护、清淤作业，布设警示标牌，严格落实水资源“三条红线”管控要求。 相关部门意见：兵地融合发展草湖项目区发展和改革委员会出具了《关于巴合齐乡以工代赈防渗渠建设项目可行性研究报告的批复》（师发改发〔2025〕267号）。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价单位	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
2	草湖项目区巴合齐乡2026年防渗渠以工代赈建设项目	草湖项目区巴合齐乡6村、7村、12村、14村	兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心	爱信达工程咨询有限公司	主要建设内容：本项目属于灌区渠道改建工程，改建斗渠总长10.8km，渠道设计流量0.1~0.3m³/s，实施渠道清淤，维修跃进渠支渠，配套渠系建筑物53座（其中节制分水闸14座、分水闸11座、农桥7座、入户涵21座），总灌溉面积0.93万亩。工程总占地4.18hm²，永久占地2.74hm²（利用原有渠系，不新增占地），临时占地1.44hm²，不涉及基本农田。项目总投资768万元，其中环保投资17万元，占总投资的2.21%。	主要环境影响及对策： （一）施工期 1.废气：严格落实扬尘管控措施，土方堆体采用防尘网苫盖、定时洒水，物料密闭运输；选用尾气达标工程机械，减少燃油废气排放，清淤区域喷洒除臭剂。 2.废水：施工车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用洒水抑尘；混凝土养护废水自然蒸发；施工人员生活污水依托移动厕所收集，由环卫定期清运，施工期废水不外排。 3.噪声：选用低噪声施工设备，合理规划施工时间，必要时布设临时降噪设施，降低施工噪声影响。 4.固体废物：建筑垃圾运送至指定场所处置，弃土用于巡渠便道平整，生活垃圾由环卫部门统一清运。 5.生态影响：严格控制作业带范围，对耕地区域剥离表土，施工完毕后回覆；临时占地施工结束后平整土地、播撒乡土草种恢复植被，落实水土保持措施，防范土地沙化。 （二）运营期 项目运营期无废气、废水、噪声产生；渠道防渗可减少渗漏，减轻区域土壤次生盐渍化。定期开展渠道管护、清淤，设置警示标识，严格落实水资源管控要求。 相关部门意见：兵地融合发展草湖项目区发展和改革委员会出具了《关于草湖项目区巴合齐乡2026年防渗渠以工代赈项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（师发改发〔2026〕48号）。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价单位	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
3	草湖项目区皮拉勒乡2026年水渠修缮以工代赈项目	草湖项目区皮拉勒乡14村、15村、17村	兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心	爱建信达工程咨询有限公司	主要建设内容包括：本项目属于灌区渠道改建工程，修缮防渗渠道总长8.6km，渠道设计流量0.2~2.2m³/s，实施渠道清淤，配套渠系建筑物17座（其中节制分水闸7座、分水闸3座、农桥1座、入户涵6座），总灌溉面积3.97万亩。工程总占地3.04hm²，永久占地2.72hm²（利用原有渠系，不新增占地），临时占地0.32hm²，不涉及基本农田。项目总投资703.4万元，其中环保投资16万元，占总投资的2.27%。	主要环境影响及对策： （一）施工期 1.废气：严格执行扬尘管控，土方及物料苫盖、洒水降尘，运输车辆密闭冲洗；清淤作业喷洒除臭剂，使用尾气达标工程机械，减少废气污染。 2.废水：车辆冲洗废水经临时防渗沉淀池处理后回用抑尘；混凝土养护废水沉淀回用；生活污水依托移动厕所收集，交由环卫部门定期清运处置，施工废水全部不外排。 3.噪声：合理安排施工时段，选用低噪声设备，临近村庄敏感点设置移动声屏障，降低噪声扰民影响。 4.固体废物：建筑垃圾转运至指定填埋场规范处置；废弃土方用于周边乡村坑洼路面平整；生活垃圾交由环卫清运；临时堆土洒水压实、防尘网苫盖。 5.生态影响：控制施工作业范围，分段施工；剥离扰动区域30cm表土，施工结束后回覆；临时占地平整后播撒耐旱乡土植被恢复，落实水土保持与防沙治沙措施，防止土地沙化。 （二）运营期 项目运营无废气、废水、噪声产生。渠道防渗后可提升灌溉水利用系数，减轻土壤次生盐渍化；设置警示标牌，定期开展渠道管护、清淤，严格落实水资源管控。 相关部门意见：兵地融合发展草湖项目区发展和改革委员会出具了《关于草湖项目区皮拉勒乡2026年水渠修缮以工代赈项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（师发改发〔2026〕46号）。