草湖项目区草湖经济技术开发区关于2026年11月13日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年11月13日我管委会拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2026年11月13日-2026年11月19日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0998-6393275

通讯地址：草湖经济技术开发区管理委员会一楼政务大厅

拟批准环境影响评价文件的建设项目

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概述	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	运添机械金属智能制造产业基地项目	草湖项目区草湖经济技术开发区	新疆运添机械有限公司	新疆星曜环境技术有限公司	新疆运添机械有限公司拟投资8500万元（其中环保投资117万元），选址于草湖经济技术开发区内，新建运添机械金属智能制造产业基地项目（以下简称“本项目”）。本项目占地20000平方米，项目分三期建设，其中一期建设钢丝绳生产车间、办公楼及附属配套设施，二期建设紧固件生产车间，三期建设精密铸造生产车间。本项目一期工程采用外购高碳和不锈钢冷拔盘条与其他辅料，采用干式冷拔工艺生产钢丝绳；二期工程采用外购碳钢和不锈钢、高强度合金钢，采用锻压成型工艺生产紧固件，三期工程采用外购中温蜡料，采用射蜡制模工艺生产铸造型壳，铸造过程全部外协。本项目一期工程生产钢丝绳1000t/a，二期工程生产紧固件2000t/a，三期工程生产铸造型壳3000t/a。本项目劳动定员共150人，其中一期70人，二期50人，三期30人，每天工作16小时，年生产360天。	废气：本项目钢丝绳生产线的拉丝工序在封闭的拉丝机中进行；铸造型壳生产过程中制壳废气、射蜡废气、修整废气、脱蜡废气经负压收集后由1套干式过滤+两级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高的排气筒DA001对外排放，有组织颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1颗粒物中排放限值，有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。厂区内无组织废气颗粒物、非甲烷总烃满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）附录A中的无组织排放限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。食堂烟油通过安装油烟净化装置，按规定设置排气筒，实现达标排放，餐饮烟油经油烟净化器处理后屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m³）。 污水：本项目生活污水和冷却塔排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，排入草湖经开区污水处理厂进一步处理。排入园区污水管网，由园区污水处理厂处理。 固废：一般工业固废贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法依规进行暂存处置。 噪声：选用低噪声设备、加强设备维护等有效隔声、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 土壤：加强污染物全过程管理，按照“源头、末端控制、过程防控、日常监控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，协同推进土壤和地下水环境保护工作。因地制宜、科学合理布局生产与污染治理设施，采取分区防渗等措施，对危险废物贮存库等区域实行重点防渗。	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App